


| | |
|---|---|
| Bina Yüksekliği | |
| 2500 mm | |
| Dış Duvarlar ( kalınlık ) | |
| 100 mm | |
| İç Duvarlar ( kalınlık ) | |
| 60 mm | |
| Panel Türü | |
| POLİÜRETTAN Panel | |
| Çatı Şekli | |
| Beşik | |
| Çatı Kaplaması | |
| TRAPEZ | |
| Çatı Kaplama Rengi | |
| KIRMIZI | |
| Dış Kapı | |
| Çelik | |
| İç Kapılar | |
| Amerikan Panel | |
| Dış Cephe Boya | |
| Sandeco | |
| İç Cephe Boya | |
| Sandeco | |
| Tavan Şekli | |
| Ters tavan | |
| Saçak Rengi | |
| Antrasit | |
| Saçak Çıkması | |
| 30 cm | |
| Yağmur Oluğu | |
| Metal | |
| Yağmur Oluğu Rengi | |
| Antrasit | |
| Yağmur İniş Borusu | |
| Metal | |
| Yağmur İniş Borusu Rengi | |
| Antrasit | |

Açıklama

iç cephede alçıpan kaplama yapılacaktır.








ÇATI KAPLAMASI YERLEŞİM PLANI
( KAPLAMA MALZEMESİ )

Çatı Alanı:95.5 m2




ÇATI ŞEKLİ

1-) Aşıklar 60 cm aralıklarla monte edilecektir


2-) Mahya aşığı 20 cm de monte edilecektir

MONTAJ DETAYLARI




Çatı Detayı

Çatı Detayı




KAPLAMA MALZEMESİ

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | DOĞAN PREFABRİK |
| Satış Temsilcisi | LOKMAN SAYIM | ÇİZEN | BATUHAN TINMAZ |

LOFTEV